**FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
UNIDAD GENERACION DE EMPLEO**

**DESGLOSE DE OFERTA
MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CHOLUTECA SECTOR
CHOLUTECA, CHOLUTECA**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
400.00.		Ampliaciones Planta Depuradora		
410.00		Laguna Anaeróbica Norte		
410.01.		Trazo y Nivelación	M2	7,475.00
401.02.		Excavación	M3	10,834.66
401.03.		Excavación Suelo Rocoso	M3	216.69
401.04.		Conformación	M2	7,500.00
401.05.		Relleno Fondo Impermeable de Arcilla	M3	1,042.39
401.06.		Enchapes Antioleajes Prefabricado de Concreto Reforzado	ML	368.80
401.07.		Acera Peatonal de Concreto	ML	368.80
401.08.		Cámara de Ingreso, Concreto Reforzado	C/U	1.00
401.09.		Cámara de Salida, Concreto Reforzado	C/U	1.00
401.10.		Canales de Intercomunicación	M	125.00
401.11.		Cajas de Paso	C/U	2.00
401.12.		Válvulas Guillotina de Interrupción de Flujo	C/U	3.00
401.13.		Llenado Inicial	M3	36,115.00
401.14.		Relleno y Conformación de Taludes	M3	5,417.25
		SUB-TOTAL		
420.00		Laguna Anaeróbica Sur		
420.01		Trazo y Nivelación	M2	7,475.00
420.02		Excavación	M3	18,057.50
420.03.		Excavación Suelo Rocoso	M3	537.00
420.04.		Conformación	M2	7,500.00
420.05.		Relleno Fondo Impermeable de Arcilla	M3	1,042.39
420.06.		Relleno y Conformación de Taludes	M3	5,417.25
420.07.		Enchapes Antioleajes Prefabricado de Concreto Reforzado	M	368.80
420.08.		Acera Peatonal de Concreto	M	276.60
420.09.		Cámara de Ingreso, Concreto Reforzado	C/U	1.00
420.10.		Cámara de Salida, Concreto Reforzado	C/U	1.00
420.11.		Canales de Intercomunicación	M	310.00
420.12.		Cajas de Paso	C/U	5.00
420.13.		Válvulas Guillotina de Interrupción de Flujo	C/U	4.00
420.14.		Llenado Inicial	G	36,115.00

		SUB-TOTAL		
--	--	------------------	--	--

**FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
UNIDAD GENERACION DE EMPLEO**

**DESGLOSE DE OFERTA
MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CHOLUTECA SECTOR
CHOLUTECA, CHOLUTECA**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
430.00.		Laguna Facultativa Norte		
430.01.		Trazo y Nivelación	M2	10,000.00
430.02.		Excavación	M3	13,000.00
430.03.		Excavación Suelo Rocoso	M3	260.00
430.04.		Conformación	M2	14,105.00
430.05.		Relleno Fondo Impermeable de Arcilla	M3	2,821.00
430.06.		Relleno y Conformación de Taludes	M2	3,250.00
430.07.		Paredes Internas Guiadoras de Flujo en Carrusel	ML	2,189.60
431.08.		Enchapes Antioleajes Prefabricado de Concreto Reforzado	ML	504.80
430.09.		Acera Peatonal de Concreto	ML	504.80
430.10.		Cámara de Ingreso, Concreto Reforzado	C/U	1.00
430.11.		Cámara de Salida, Concreto Reforzado	C/U	1.00
430.12.		Canales de Intercomunicación	M	175.00
430.13.		Cajas de Paso	C/U	6.00
430.13.		Válvulas Guillotina de Interrupción de Flujo	C/U	4.00
430.13.		Llenado Inicial	GLOBAL	25,927.00
		SUB-TOTAL		

**FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
UNIDAD GENERACION DE EMPLEO**

**DESGLOSE DE OFERTA
MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CHOLUTECA SECTOR
CHOLUTECA, CHOLUTECA**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
450.00.		Colector General de Descarga de Efluentes		
450.01.		Trazado y Marcado	ML	650.00
450.02.		Excavación Zanja para Tubería Suelo Normal	M3	1,121.25
450.03.		Excavación Zanja para Tubería Suelo Rocoso	M3	22.43
450.04.		Conformación	M2	1,300.00
450.05.		Relleno y Comp. 95% de Capa para Cama Tipo C en Zanja	M3	168.19
450.06.		Suministro de Tubería de $\varnothing=15"$ de PVC RD-41 Drenaje	ML	650.00
450.07.		Instalación de Tubería de $\varnothing=15"$ de PVC RD-41 Drenaje	ML	650.00
450.08.		Cabezal de Descarga	C/U	1.00
450.09.		Relleno y Compactado al 95% de Capa Tipo B en Zanja	M3	498.96
450.10.		Relleno y Compactado al 95% de Capa Tipo A en Zanja	M3	448.50
450.11.		Construcción de Pozos - $6>h>2$	C/U	9.00
450.12.		Prueba Hidrostática de Tuberías y Pozos de 15"	ML	650.00
450.13.		SUB-TOTAL		
450.14.				
450.15.				
450.16.		GRAN TOTAL		

NOTA: Las cantidades de obra son exclusivamente de las lagunas los otros planos descritos en el indice no son parte esta licitación